

VÄLISVIIMISTLUS:

1. VÄLISSEIN 1	RÕHTLAUDVOODER, ÕLIVÄRV **K456**
2. SOKKEL (ELAMU)	PUHASVUUGITUD, VALGE LUBI- v SILIKAATVÄRV
3. SOKKEL (EESKODA)	MÄÄRDEKROHV, VALGE LUBI- V SILIKAATVÄRV
4. AKNARAAMID	PUIDUST, VALGE ÕLIVÄRV
5. UKSED	PUIDUST TAHVEL- ja PLANKUKSED, ÕLIVÄRV
6. KATUS	TSINGITUD TERASPLEKK, KÄSIVALTS
7. KORSTNAD	DOLOMIITPLOKKIDEST SAAREMAA KORSTEN, VALGE VÄRV
8. SADEVEESÜSTEEMID	TSINGITUD TERASPLEKK ÜMARAD TORUD 120mm, RENN 150mm
9. PIIRDELIISTUD	ÕLIVÄRV - **N477**

ELAMU VÄRVIKAART

- Ookerkollane **K456**
  Peahoone välislaudis
- Punakas-pruun **N477**
  Piirdeliistud, nurgalaud, karniis, veelaud, varikatuse konstruktsioon, peaukse profiilliistud
- Valge
  Aknaraamid
- Oranžikas-pruun **M401**
  Peaukse raam
- Helehall **L500**
  Peaukse tahvlid, uksetahvli faasitud serv
- Kollakas-valge **Y485**
  Sokkel, (toon saadud värvisondaaži tulemusena)

Toonid Tikkurila Symphony OPUS 2 värvikaardi järgi

objekt **Aavikute maja**	joonis **Elamu vaated**	joonise nr **ARH-2-01**
obj. aadress Vallimaa tn 7, Kuressaare, Saaremaa		mõõtkava **1:50**
tellija Saaremaa Muuseum	arhitekt - vastutav spetsialist Mihkel Koppel	töö nr 1505
projekteerija **Koppel Koppel Arhitektid OÜ**		proj osa Fassaad Proj
Pae tn 3, Kuressaare · Reg nr 12303906 MTR reg nr EEP002442 · arhitektkoppel@gmail.com	tel +372 5238528	staadium Põhiprojekt
		kuupäev 24.02.2015